

9xxx  
NrChalet Karina Laag - 4P  
Omschrijving

fabriekslogs

BASISPRIJS

meerwerk  
t.o.v. basisprijs  
(ex btw)

1	<b>Wand van logs 90/180mm gelamineerde Fins grenen fabriekslogs</b> grenen hout, gedroogd (18 or 14 +/-2% ), geïmpregneerd windstop band incl.verbindingen, elektra boringen t latten en houten deuvels voor binnen en buitenwanden		incl	
	<b>Meerprijs voor ruwe logs 250-350mm dik</b>		-	€ 4.500,00
2	<b>Isolatie voorzetwand voor buitenwanden stijlen 45/95mm</b> (igv fabriekslogs) 20 mm schijnlogs, inclusief 80mm glaswol isolatie		-	€ 3.300,00
3	<b>Dakconstructie met ruimte voor isolatie</b> sporen 45/195mm, dakhout 18/85mm, boeiboorden en binnenafwerking overstek dmv grenen schroten 18/85mm Isolatie in dak 180mm glaswol		incl	
4	<b>Vliering vloerconstructie balken uit 90/180mm logs</b> vloerhout 25/93mm		incl	
5	<b>Begane grond vloer voor plaatfundering, vloerbalken</b> 45x95,vloerhout 28x87,plinten 22x40mm inclusief isolatie 60mm EPS		-	€ 2.750,00
6	<b>Terras vloer, balken 45/145mm geïmpregneerd</b> gegroefde vuren delen 28/120mm geïmpregneerd		incl	
7	<b>Buitenkozijnen gelamineerd gevingerlast grenen</b> inclusief T-latten en afwerklaten binnen en buiten met draaival ramen en vaste delen dubbel glas HR++		incl	
	<b>width/height</b>			
	raam 750/750 jun	3		
	raam 1000/1000 jun	3		
	raam + erker 1200/900 jun	2		
	Buitendeur 900/2100 jun	2		
	aantal kozijnen	10		
8	<b>Binnendeur grenen met panelen 860x2060mm</b> inclusief hang en sluitwerk,T-latten en aftimmeringen, ongelakt	3	incl	
9	<b>Houten grenen trap inclusief leuning</b> trap naar vliering, inclusief hekwerk voor vliering	1	incl	
10	<b>Afscheidingshekwerk balkon</b>		incl	
11	<b>Transport Internationaal (NL, B, D, AU) - ongelost</b> , excl. eilanden		incl	
12	<b>Set tekeningen voor productie en bouwhandleiding</b>		incl	

Houtpakket

ex btw

€ 31.975,00

Prijzen geldig tot 6 maanden na bovenstaande datum

BTW

21%

€ 38.689,75

13	<b>Richtprijs voor de montage van het houtpakket</b> , incl 1x reis naar de bouwplaats exclusief verblijfkosten lokaal (onderdak en voedingkosten) en kosten voor een hefwerktuig	ex btw	€ 10.500,00
14	<b>Dakbedekking betonpannen (Braas, type 'Harzer' pan)</b> inclusief; pannen, gevelpannen, vorsten en folies	ex btw	€ 3.990,00

Compleet incl opbouw

€ 46.465,00

BTW

21%

€ 56.222,65

